



Projekt dostavby kanalizace v Říčanech má svého zhotovitele

V minulém čísle Kurýra jsme Vás informovali o tom, že v blízké době začne samotná realizace dostavby kanalizace. Výběrové řízení na zhotovitele pro město Říčany organizovala společnost Allowance s.r.o. Jednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 128.000.000,- Kč bez DPH, která byla vyhlášena formou užšího řízení. Obvyklou formou výběru uchazečů je tzv. náhodný výběr losem. V tomto případě se město rozhodlo použít výpočet indexu finančního zdraví IN 95, podle něhož bylo sestaveno pořadí všech zúčastněných firem a prvních 15 uchazečů s nejvyšším indexem bylo vybráno k podání nabídky. Jako hlavní a jediné kritérium pro výběr zhotovitele byla stanovena cena realizace. Vítěznou nabídku podalo sdružení firem Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a KVIS Pardubice a.s. s cenou 54.489.750,- Kč bez DPH. Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 1. března 2012

V souvislosti s realizací stavby provede vybraný zhotovitel následující činnosti před zahájením stavby:

1. Pasportizace jednotlivých objektů
2. Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek
3. Pasportizace domovních studní
4. Pasportizace komunikací dotčených stavbou a používaných vozidly stavby

1. Pasportizace jednotlivých objektů

Jedná se o fyzickou prohlídku, pověřenou osobou dodavatele, jednotlivých nemovitostí a jejich sklepů, a to včetně příslušné fotodokumentace s ohledem na výskyt podzemní vody a skalního podloží v dané lokalitě. (Objekty v havarijním stavu budou posouzeny statikem.) Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti.

2. Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek

Na místě samém bude upřesněna poloha nově budované přípojky, upřesněna dimenze, hloubka napojení (u tlakových přípojek upřesněno místo pro čerpací stanici a pro připojení elektro přívodu k technologickému rozvaděči). Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti. Majitel nemovitosti bere na vědomí, že následné změny provedené po pokládce potrubí bude majitel plně hradit zhotoviteli.

3. Pasportizace domovních studní

Jedná se o fyzickou prohlídku (pověřenou osobou dodavatele- hydrogeolog) jednotlivých studní v prostoru stavby (i blízkém okolí). Bude provedeno zaměření hladiny podzemní vody před zahájením prací. Na některých studních určených hydrogeologem budou osazena měřidla, která budou snímat pohyb hladiny v průběhu stavby i s ohledem na roční období.

4. Pasportizace komunikací.

Dokumentace stavu všech komunikací dotčených stavbou s technickým popisem a video záznamem. Tyto jednotlivé dokumenty budou vyhotoveny min. ve dvou vyhotoveních (1x dodavatel a 1x majitel nemovitosti, (části týkající se investora - Město Říčany).

Předpoklad zahájení 1.3.2012 –pracovníci budou označeny reflexní vestou s logem firmy PSVS nebo KVIS

Jedná se o tyto lokality:

lokalita 7 – ulice Thomayerova, Divišova, V kolonii

Lokalita 8- ulice Kolovratská, Hálkova, V řešetě, Pod Hradem, Labská, Řipská, Blanická, Široká

Lokalita 9 – ulice Na vysoké, Pod Vysokou, U Trati (pouze část mezi ulicemi Březinova a Na Vysoké), Uhelná